

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง บ้านสามขา หมู่ที่ ๖ ตำบลเสียว พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๓.๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง บ้านสามขา หมู่ที่ ๖ ตำบลเสียว พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๓.๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงานกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๔๖๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๓.๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๑ ระยะทางยาว ๔๒๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทางยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสียวกำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสียวกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๔๔๘,๐๖๙.๖๑ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันหกสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ที่ ๔๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
 ๑. นางสาวจิราวรรณ โสภาค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ
 ๒. นางสิริกาญจน์ มะโนรัตน์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรรมการ
 ๓. นางสาวภัทรสุดา โพธิ์ชัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ
 ๔. นายชาญวัฒน์ บุญขาว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรรมการ
 ๕. นายสนธยา สุขปรีชา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายบุญเริ่ม นิลโชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ตำบลเสียว พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 233.50 ตร.ม. แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ตำบลเสียว

ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ระยะทาง 467 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 233.50 ตารางเมตร

ช่วงที่ 1 ระยะทางยาว 245 เมตร

ช่วงที่ 2 ระยะทางยาว 222 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

ประมาณการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว กำหนด เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด	117.00	ลบ.ม.			99.00	11,583.00	11,583.00	
2	พรายทาบปรับระดับ	12.00	ลบ.ม.	366.67	4,400.04	99.00	1,188.00	5,588.04	
3	คอนกรีตหยาบ	12.00	ลบ.ม.	1,570.09	18,841.08	306.00	3,672.00	22,513.08	
4	งานคอนกรีต ค.2 (คอนกรีตผสมเสร็จ)	61.00	ลบ.ม.	1,914.95	116,811.95	306.00	18,666.00	135,477.95	
5	เหล็กฉาก ขนาด 50x50 ทน 4 มม. ยาว 6.00 ม.	156.00	ท่อน	547.00	85,332.00	183.60	28,641.60	113,973.60	
6	เหล็กแบน ขนาด 1 1/2" ทน 9 มม. ยาว 6.00 ม.	857.00	ท่อน	420.00	359,940.00	161.10	138,062.70	498,002.70	
7	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. ยาว 10 ม.	3.03	ตัน	30,100.08	91,203.24	4,100.00	12,423.00	103,626.24	
8	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	55.00	กก.	46.25	2,543.75			2,543.75	
9	งานไม้แบบและค้ำยัน (คิด 50%)	373.35	ตร.ม.	323.85	120,909.40	133.00	49,655.55	170,564.95	
10	งานรื้อถอนพื้นคอนกรีต คสล.	4.80	ตร.ม.			70.00	336.00	336.00	
รวมเป็นเงิน								1,064,209.31	

คณะกรรมการ (ลงชื่อ) *Jan Jhm* ประธานกรรมการ (นางสาวจิราวรรณ โสภาค) กรรมการ (นางศิริกัญจน์ มะโนรัตน์) กรรมการ (นางสาวภัทรสุดา โพธิ์ชัย) กรรมการ (นางพัฒนาชุมชน) กรรมการ (นางวิชาการเงินและบัญชี) กรรมการ (นายชาญวัฒน์ บุญขาว) กรรมการ (นายสนธยา สุขปรีชา) กรรมการ (นางชิ่งโยธา) กรรมการ

คณะกรรมการ (ลงชื่อ) *Jan Jhm* กรรมการ (นางสาวภัทรสุดา โพธิ์ชัย) กรรมการ (นางวิชาการเงินและบัญชี) กรรมการ (นายชาญวัฒน์ บุญขาว) กรรมการ (นายชิ่งโยธา) กรรมการ

คณะกรรมการ (ลงชื่อ) *Jan Jhm* กรรมการ (นางสาวภัทรสุดา โพธิ์ชัย) กรรมการ (นางวิชาการเงินและบัญชี) กรรมการ (นายชาญวัฒน์ บุญขาว) กรรมการ (นายชิ่งโยธา) กรรมการ